

分部分项工程清单与计价表

工程名称：宝象物流中心B2栋卫生间改造提升 标段：宝象物流中心B2栋卫生间改造提升项目

项目-土建部分

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	暂估价
1	011605001001	拆除地面瓷砖及瓷砖粘结层	1. 人工凿除400mm×400mm防滑地砖； 粘结层；	m2	245.88					
2	011605002001	立面块料拆除	人工拆除400*800*15mm墙面砖； 结合层；	m2	731.16					
3	011607002001	卫生间防水层拆除	1. 拆除卫生间防水层	m2	591.48					
4	081201002001	破除原墙地面找平层	1. 人工凿除地面找平层1:4水泥砂浆厚度5cm	m2	245.88					
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除轻钢龙骨不上人型龙骨； 间距(mm) 300×300 ； 拆除吊顶300*300mm	m2	245.88					
6	011610002001	拆除卫生间塑钢门窗	1. 拆除原有2.1*0.9铝合金门；	樘	12					
7	011612002001	卫生洁具拆除（蹲便器）	1. 人工拆除原有600mm*450mm陶瓷蹲便器及10L水箱；	套	60					
8	011612002002	保护性拆除卫生洁具（小便斗）	1. 人工拆除落地式700mm*330mm陶瓷小便池； 含DN32波纹下水软管50cm； 24V电磁感应器和冲水阀	个	30					
9	011612002003	卫生洁具拆除（拖布池保护性拆除）	1. 人工拆除原有720mm*390mm陶瓷拖把池； 含DN32波纹下水软管50cm；	个	12					
10	011612002004	拆除原有洗手台	1. 人工拆除原有洗手台； 含DN32波纹下水软管50cm； 4根； 陶瓷洗手盆600mm*400mm4个； 感应式水龙头4个； 花岗岩台面2.7*0.6；	套	12					
11	011609002001	拆除卫生间隔断隔墙	1. 拆除原卫生间隔断	m2	285.36					
12	011101006001	地面重新找平层	1. 1:5干硬性水泥细石混合料找平层厚5cm	m2	245.88					
13	011201004001	墙面砂浆找平层	1. 1:3水浆砂浆打底抹底厚13mm 砖墙	m2	731.16					
14	010904001001	楼（地）面防水两道	1. :BC120聚乙烯丙纶双面复合防水500g； 2:聚氨酯柔性防水1.5mm厚 3. 防水层数:二遍，上翻1800mm	m2	591.48					
		本页小计								

分部分项工程清单与计价表

工程名称：宝象物流B2栋卫生间修缮项目

标段：宝象物流B2栋卫生间修缮项目-土建部分

第2页 共2页

[illegible]