

# 广西农垦和牛科技有限公司·万达茂牛肉粉烤肉专营店装修预算书

地址:

一楼面积: 约 92 m²

二楼面积: 约 92 m²

序号	项目名称	单位	数量	备注
一、	一楼拆除项目			
1	原玻璃门. 门头. 大门边隔墙拆除及清理所堆放杂物	项	1.0	包括原玻璃门. 门头. 大门边隔墙拆除等拆除的人工费及清理所堆放杂物
二、	一楼新建项目			
1	厨房区抬高地面20公分	平米	20.5	厨房区抬高地面20公分（含原下沉高度）
2	厨房排水槽	米	3.0	厨房树脂排水槽，不锈钢槽盖板，以及安装人工费。
3	一楼地面铺瓷砖	平米	92.4	地面铺瓷砖，含主材瓷砖及损耗，辅材沙子水泥，瓷砖胶等和铺贴人工费。
4	厨房卫生间砌隔墙	平米	20.0	厨房砌隔墙及贴内侧墙砖，采用10*20*60轻质砖砌12墙。
5	一楼厨房卫生间贴瓷砖	平米	54.8	一楼厨房卫生间贴瓷砖，含瓷砖主材和辅材，铺贴人工费
6	墙裙上贴碳晶板	平米	38.4	墙裙上贴碳晶板，高度约为1.2米，含收口线条和安装人工费
7	出餐处木工广告门楣	项	1.0	出餐处广告门楣打底，木工板和龙骨等制作木工门头，以便后期安装广告灯箱
8	产品展示柜	平米	3.1	采用18厘环保多层实木礼品定制展示壁柜，包含材料和安装人工费
9	收银台	米	1.5	采用18厘环保多层实木收银台，包含材料和安装人工费
10	出餐台及调味台	米	8.6	大理石柜体，石英石台面（台面不足一米按一米计量），晶钢柜门
11	出餐口封玻璃	平米	10.0	出餐口封10厘钢化玻璃
12	店门口门柱包铝塑板	平米	6.5	店门口两侧门柱采用铝塑板进行装饰，人工费和材料费

13	门头招牌3M灯箱	平米	20.7	包括加焊底架，采用镀锌方通焊接底架，面上安装3M发光灯箱，含人工费和材料
14	招牌发光字及安装	项	1.0	门头招牌名和大Logo制作作为LED无边发光字，字母及小字制作作为特殊工艺“发光迷你字”等，含安装人工费，参照设计效果图
15	店内菜品展示软膜灯箱	项	1.0	店内软膜灯箱，含灯源，边框及软膜灯布及安装。
16	牛肉分割图及餐牌灯箱	项	1.0	牛肉分割图及餐牌灯箱
17	厨房及卫生间铝扣吊顶	平米	23.8	厨房600*600铝扣吊顶及卫生间铝扣吊顶300*300
18	格栅吊顶	平米	65.0	轻钢龙骨打底，白色+木纹格栅吊顶
19	木工边吊	米	16.5	木工板边吊，采用木龙骨，石膏板等
20	一楼背景墙面装饰	项	1.0	一楼背景墙面装饰，采用木格栅，装饰面板等
21	一楼部分墙面刮腻子油乳胶漆	项	1.0	一楼部分墙面刮腻子油乳胶漆，材料和人工费
22	木工板包消防栓及消防管	平米	8.2	木工板包消防栓及消防管，材料和人工费
三、	一楼其他项目			
1	垃圾清运	项	1.0	1、垃圾清运人工费，包含外运费；
2	成品保护	平米	92.0	1、入户门、地砖等成品保护。
3	开关面板灯具及安装	项	1.0	1、含安装人工费，含开关插座面板，灯具（筒灯射灯和格栅吊顶专用灯）
4	完工保洁	平米	92.0	1、专业家政深度保洁，含清洁工具、人工费。
5	水电路改造	平米	92.0	水电路改造，含店内强弱电及水路排水管改造，采用国标铜芯电线，不含电表及主电缆改造，增容等

四、	二楼新建项目			
1	厨房区抬高地面20公分	平米	14.5	厨房区抬高地面20公分（含原下沉高度）
2	厨房排水槽	米	3.0	厨房树脂排水槽，不锈钢槽盖板，以及安装人工费。
3	隔油池	个	1.0	不锈钢隔油池
4	二楼地面铺瓷砖	平米	81.5	二楼地面铺瓷砖，含主材瓷砖及损耗，辅材沙子水泥，瓷砖胶等和铺贴人工费。
5	二楼楼梯踏步铺瓷砖	步	30.0	二楼楼梯踏步铺瓷砖，含主辅材及人工费。
6	厨房砌隔墙	平米	23.4	厨房砌隔墙，采用10*20*60轻质砖砌12墙。
7	二楼厨房墙面贴瓷砖	平米	43.6	二楼厨房墙面贴瓷砖，含瓷砖主材和损耗，辅材沙子水泥瓷砖胶，铺贴人工费等
8	墙裙上贴碳晶板	平米	38.9	墙裙上贴碳晶板，高度约为1.2米，含收口线条和安装人工费
9	厨房铝扣吊顶	平米	14.5	厨房600*600铝扣吊顶及卫生间铝扣吊顶300*300
10	格栅吊顶	平米	78.0	轻钢龙骨打底，白色+木纹格栅吊顶
11	二楼墙面背景装饰	项	1.0	二楼墙面采用木格栅、装饰面板等进行背景装饰，参照设计效果图
12	二楼部分墙面刮腻子油乳胶漆	项	1.0	二楼部分墙面刮腻子油乳胶漆
13	木工板包消防栓	平米	5.5	木工板包消防栓及消防管
14	调味台	米	1.2	石英石台面，大理石材柜体制作调味台
15	二楼餐桌隔断	米	10.9	餐桌处1.2米隔断，参照设计图
16	烤肉排烟机	套	11	每张餐桌上方安装烤肉排烟机、排烟管，含安装人工及材料费。

五、	二楼其他项目			
1	垃圾清运	项	1.0	1、垃圾清运人工费，定期清理装饰过程中产生的建筑垃圾，包含清理人工费和外运费；
2	成品保护	平米	92.0	1、入户门、地砖等成品保护。
3	开关面板灯具及安装	项	1.0	1、含安装人工费，含开关插座面板，灯具（筒灯射灯和格栅吊顶专用灯）
4	完工保洁	平米	92.0	1、专业家政深度保洁，含清洁工具、人工费。
5	水电路改造	平米	92.0	水电路改造，含店内强弱电及水路排水管改造，采用国标铜芯电线，不含电表及主电缆改造，增容等
1	一二楼及楼梯瓷砖地砖美缝	平米	198	一二楼及楼梯瓷砖地砖美缝剂美缝。
2	一二楼改部分消防	项	1	一二楼改部分消防，包括改消防的材料费和人工费，消防图纸，消防资质等